


WIATA PRZYSTANKOWA wariant A1 (mini)

PROJEKT



NAZWA INWESTYCJI	Budowa wiaty przystankowej w ramach projektu „Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej pn. PRZYSTANEK RYBY”	
INWESTOR	Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” ul. Dworcowa 4, 72-602 Świnoujście	
ADRES INWESTYCJI	72-500 Międzyzdroje, ul. Gryfa Pomorskiego dz. nr 113/5 obr. 20 Międzyzdroje	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Iwona Kaczyńska	upr. bud. 56/Sz/2000
DATA	listopad 2013r	

PROJEKT WIATY PRZYSTANKOWEJ - wariant A1 (mini)
72-500 MIĘDZYDROJE, ul. Gryfa Pomorskiego
dz. 113/5 obr. 20 Międzyzdroje

SPIS TREŚCI

1. SPIS RYSUNKÓW
2. OPIS TECHNICZNY

SPIS RYSUNKÓW

- | | |
|--|----------|
| 1. SYTUACJA | 1:500 |
| 2. RZUT FUNDAMENTÓW; RZUT – POZIOM +0,30;
RZUT – POZIOM +2,80; RZUT DACHU | 1:50 |
| 3. PRZEKRÓJ A-A, B-B | 1:50 |
| 4. ELEWACJE: FRONTOWA, TYLNA I BOCZNE | 1:50 |
| 5. ELEMENTY WYPOSAŻENIA WIATY | 1:20/1:5 |

PROJEKT WIATY PRZYSTANKOWEJ - wariant A1 (mini)
72-500 MIĘDZYDROJE, ul. Gryfa Pomorskiego
dz. 113/5 obr. 20 Międzyzdroje

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WIATY PRZYSTANKOWEJ

1.0 Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem
- Wytyczne Inwestora
- Mapa sytuacyjno - wysokościowa dla celów opiniodawczych

2.0 Przedmiot i zakres opracowania

- 2.1 Przedmiotem opracowania jest projekt wiaty przystankowej wraz z wyposażeniem na działce o nr geodezyjnym 113/5 obr. 20 Międzyzdroje.
- 2.2 Zakres opracowania obejmuje realizację wiaty przystankowej wraz z wyposażeniem.

3.0 Lokalizacja i stan istniejący

3.1 Lokalizacja i stan istniejący

Lokalizacja

Wiatę przystankową projektuje się w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego, na terenie działki nr 113/5. Odległość projektowanej wiaty od krawędzi jezdni drogi gminnej ul. Gryfa Pomorskiego (dz. nr 113 dr) wynosi 1,60 m.

Lokalizacja wiaty – na nieutwardzonym placu, przylegającym bezpośrednio do chodnika, w miejscu przystanku autobusowego.

Stan istniejący

Teren lokalizacji wiaty jest płaski, nie utwardzony, nawierzchnia trawiasta. W bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji wiaty przystankowej znajduje się centrum handlowe.

4.0 Opis przyjętych rozwiązań projektowych

4.1 Wiatka

wymiary:

długość	2,80 m
szerokość	1,60 m
wysokość	3,20 m
pow. zabudowy	6,08 m ²

Uwaga:

Wiatę posadzić na stopach betonowych. Ze względu na przebiegający w pobliżu projektowanej wiaty przystankowej kabel telefoniczny, wykopy pod fundamenty wiaty należy wykonywać ręcznie.

Front wiaty usytuować przy chodniku; odległość boku wiaty od środka istniejącej studni telekomunikacyjnej wynosi 1,60m

- fundament – stopy betonowe o wym 30x30x80 cm z betonu kl. C12/15 na podsypce piaskowej gr 10 cm;
- posadzka wiaty – kostka betonowa, prostokątna z fazą, o wym. 200x100 mm, szara, gr. 6 cm; na podsypce piaskowej gr 8 cm zagęszczanej warstwami do do $I_d = 1,0$ oraz podsypce cementowa - piaskowej gr. 6 cm; zastosować obrzeża chodnikowe w kolorze szarym o wymiarach 80x300x1000 mm
wymiary posadzki wiaty: 3,8x2,10m
- elementy konstrukcyjne wiaty:

PROJEKT WIATY PRZYSTANKOWEJ - wariant A1 (mini)
72-500 MIĘDZYDROJE, ul. Gryfa Pomorskiego
dz. 113/5 obr. 20 Międzyzdroje

- słupki stalowe z rury kwadratowej 100x100mm, ocynkowane ogniowo; słupki frontowe (3 szt.) malować proszkowo w kolorze RAL6026 (opal green); montaż elementów konstrukcyjnych wiaty do płyty fundamentowej za pomocą kotew; pomiędzy stalowe słupki w tylnej ścianie wiaty zamontować drewniane słupki o wym. 10x10 cm i kantówki o wym. 4x4 cm, umożliwiające przykręcenie desek elewacyjnych; elementy drewniane konstrukcji wykonać z tarcicy iglastej, nasyczonej. Stosować drewno wysuszone, zaimpregnowane antygrzybicznie.
- pokrycie dachu w części wyższej - wykonać z płyty OSB gr. 22 mm i pokryć blachą ocynkowaną gr. 0,75 mm
- daszek wiaty wykonać z poliwęglanu jednokomorowego gr. 10 mm
- ściana tylna wiaty – obić dwustronnie deskami elewacyjnymi; deski z drewna egzotycznego Mahoń lub Bosse, strugane jednostronnie, gr. 21-23 x szer.90mm
- ścianki boczne wiaty – poliwęglan lity, bezbarwny, gr. 4 mm, przepuszczalność światła 87%, z obustronną ochroną UV
- łączenie płyt z poliwęglanu z elementami drewnianymi za pomocą kątowników aluminiowych 25x25 mm z uszczelką gumową
- malowanie elementów drewnianych - w projekcie przyjęto malowanie produktem „Lazura ochronna o ekstremalnej odporności” firmy V33, kolor Dąb średni ; dopuszcza się zastosowanie impregnatu innego producenta o równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem dobrania koloru odpowiadającego przyjętemu w projekcie.
- deski elewacyjne – malowanie metodą mechaniczną; 2-krotne od strony widocznej; 1-krotne od strony niewidocznej

4.2 Elementy wyposażenia wiaty

- ławka 1 szt.

wymiary: dł. 240 x szer.45 x wys.45 cm

siedzisko: 3 deski o wym. 150 x 15x5cm

konstrukcja podtrzymująca siedzisko: belki o wym. 10x10 cm

nogi: belki o wym. 10 x 10 cm

Ława wykonana z drewna wykonanego z tarcicy nasyczonej, sosnowej; impregnowana antygrzybicznie, malowana 2-krotnie lazurą w kolorze konstrukcji wiaty; montować do podłoża za pomocą śrub stalowych typu Hilti.

- kosz na śmieci 1 szt.

wymiary: dł.440 x szer.440 x wys.610 mm

kosz wykonany z drewna iglastego, z wkładem z blachy stalowej gr. 0,6 mm; pojemność 60 l

materiał: stelaż ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze RAL 6026 (opal green), olistwowanie drewniane malowane 2-krotnie lazurą w kolorze identycznym jak elementy wiaty; pojemnik wewnętrzny z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej z przyspawaną popielniczką, wyjmowany; montować na stałe do podłoża. Kosz montować wewnątrz wiaty w prawym narożniku, przy ścianie tylnej; przytwierdzić na stałe do podłoża.

PROJEKT WIATY PRZYSTANKOWEJ - wariant A1 (mini)
72-500 MIĘDZYDROJE, ul. Gryfa Pomorskiego
dz. 113/5 obr. 20 Międzyzdroje



- **tablice informacyjne** **szt. 2**


- tablica „2 Partnerów” wym. 150 x 120 cm – 1 szt.
- tablica „LGR Zalew” wym. 100 x 120 cm – 1 szt.

Tablice wykonane w technice druku wielkoformatowego, z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm, pokryte laminatem UV; montować wewnątrz wiaty na tylnej ścianie.

- **logo „Przystanek Ryby”** **szt. 2**

nadruk bezpośredni na poliwęglanie litym; na bocznych ścianach wiaty; średnica znaku 40 cm

opracowała:
mgr inż. arch. Iwona Kaczyńska



LEGENDA

PROJEKTOWANA WIATA PRZYSTANKOWA

ISTNIEJĄCY CHODNIK

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU

FRONT WIATY

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. J.H. Dąbrowskiego 38-40 lok. 301; 70-100 Szczecin, tel. 91 45-57-930, e-mail: artop@artop.szczecin.pl

TREŚĆ RYSUNKU

SYTUACJA

Nr rys.

1

OBIEKT

WIATA PRZYSTANKOWA

Skala.

1:500

ADRES

72-500 MIĘDZYDZROJE, ul. Gryfa Pomorskiego dz. nr 113/5 obr.20

RODZAJ OPRACOWANIA

PROJEKT

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

imię i nazwisko

nr uprawnień

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Iwona Kaczyńska

56/Sz/2000

Data.

XI.2013

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r.

o kartografii i kartograficznych

z dnia 20.06.2007 z 2007r ze zm.

W celu rozpowszechnienia

rozpraszania niniejszej mapy wymaga

zawierania Starosty Kamieńskiego


Posiada się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu i zaewidencjonowanym pod nr

NINIEJSZA MAPA NIE MOŻE SŁUżyć DLA CELÓW PROJEKTOWYCH


06.11.2013
Kamień Pom.

WIATA PRZYSTANKOWA


wariant A-1 (mini)




rzut fundamentów



rzut dachu



rzut na poziomie +0.30 m




rzut na poziomie +2.80 m


ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA			
ul.J.H. Dąbrowskiego 38-40 lok. 301; 70-100 Szczecin, tel. 91 45-57-930, e-mail: artop@artop.szczecin.pl			
TREŚĆ RYSUNKU	Rzut fundamentów; rzut - poziom +0,30; rzut poziom +2,80; rzut dachu		Nr rys. 2
OBIEKT	WIATA PRZYSTANKOWA Wariant A-1(mini)		Skala.
ADRES	72-500 MIĘDZYZDROJE, ul.Gryfa Pomorskiego dz. nr 113/5 obr.20		1:50
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT		Data. XI.2013
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	imię i nazwisko	nr uprawnień	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Iwona Kaczyńska	56/Sz/2000	

WIATA PRZYSTANKOWA

wariant A-1 (mini)



przekrój B-B 1:50



przekrój A-A 1:50

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA


ul.J.H. Dąbrowskiego 38-40 lok. 301; 70-100 Szczecin, tel. 91 45-57-930, e-mail: artop@artop.szczecin.pl

TREŚĆ RYSUNKU	Przekrój A-A , przekrój B-B		Nr rys. 3
OBIEKT	WIATA PRZYSTANKOWA Wariant A-1(mini)		Skala. 1:50
ADRES	72-500 MIĘDZYDROJE, ul.Gryfa Pomorskiego dz. nr 113/5 obr.20		
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT		Data. XI.2013
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	imię i nazwisko	nr uprawnień	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Iwona Kaczyńska	56/Sz/2000	


WIATA PRZYSTANKOWA

wariant A-1 (mini)

poliwęglan jednokomorowy
gr. 10 mm




elewacja boczna -prawa
1:50




elewacja frontowa
1:50

blacha ocynkowana powlekana
gr.0,7 mm



elewacja boczna - lewa
1:50



elewacja tylna
1:50

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul.J.H. Dąbrowskiego 38-40 lok. 301; 70-100 Szczecin, tel. 91 45-57-930, e-mail: artop@artop.szczecin.pl

TREŚĆ RYSUNKU	Elewacje		Nr rys. 4
OBIEKT	WIATA PRZYSTANKOWA Wariant A-1(mini)		Skala. 1:50
ADRES	72-500 MIĘDZYDROJE, ul.Gryfa Pomorskiego dz. nr 113/5 obr.20		
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT		Data. XI.2013
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	imię i nazwisko	nr uprawnień	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Iwona Kaczyńska	56/Sz/2000	


WIATA PRZYSTANKOWA

wariant A-1 (mini)



ławka

rzut 1:20

szczegół A 1:5



przekrój A-A
1:20



ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul.J.H. Dąbrowskiego 38-40 lok. 301; 70-100 Szczecin, tel. 91 45-57-930, e-mail: artop@artop.szczecin.pl

TREŚĆ RYSUNKU	Elementy wyposażenia wiaty		Nr rys. 5
OBIEKT	WIATA PRZYSTANKOWA Wariant A-1 (mini)		Skala. 1:20 1:5
ADRES	72-500 MIĘDZYDROJE, ul.Gryfa Pomorskiego dz. nr 113/5 obr.20		Data. XI.2013
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT	nr uprawnień	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	imię i nazwisko	56/Sz/2000	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Iwona Kaczyńska		